

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной
палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII
вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу:
Костромская область, Буйский район, с. Ликурга.
Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.

23 декабря 2015 г.

г. Тюмень

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569


Дата начала проведения экспертизы	7 декабря 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы	23 декабря 2015 г.
Место проведения экспертизы	г. Тюмень
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект»
Исполнители экспертизы	В.А. Силантьев, Г.М. Дубонос, А.Я. Аверин

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя и отчество	Силантьев Владимир Анатольевич
Образование	Высшее
Специальность	Инженер- строитель
Ученая степень (звание)	Академик Академии архитектурного наследия
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Генеральный директор ООО «Сибирского института реставрации исторического

 Г.М.Дубонос

	наследия», член технического совета Министерства культуры РФ, член Российского международного комитета ИКОМОС, член Союза архитекторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015г № 527</p> <ul style="list-style-type: none"> • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</i>
Фамилия, имя и отчество	Дубонос Григорий Михайлович
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Архитектор высшей категории
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Главный архитектор ООО НПО «СибСпецСтройРеставрация», член Союза архитекторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Министерства культуры РФ от 07.09.2015г № 2365</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию

 Г.М.Дубонос

	земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия; • <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</i>
Фамилия, имя и отчество	Аверин Александр Яковлевич
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель
Ученая степень (звание)	Инженер второй категории
Стаж работы	26 лет
Место работы и должность	Главный специалист ООО НПО «СибСпецСтройРеставрация», член Союза реставраторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 07.09.2015г № 2365 • <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</i>

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель Экспертной
комиссии

Силантьев В.А.

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Дубонос Г.М.

Член Экспертной комиссии

Аверин А.Я.

Г.М.Дубонос

Цели и объект экспертизы:

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. *Комплекс зданий: Стены и башни, 1688г.*

Цель экспертизы:

Определение соответствия представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Перечень документов, представленных заказчиком:

Научно-проектная документация (разработчик – ООО «АК-Проект», г.Москва, Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00008 от 08 июня 2012 г.) на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. *Комплекс зданий: Стены и башни, 1688г.* в составе:

Том 1 Предварительные работы

Книга 1 Исходная и разрешительная документация.

Книга 2 Предварительные исследования.

Том 2 Комплексные научные исследования

Книга 1 Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка.

Книга 2 Обмерные чертежи.

Книга 3 Инженерные исследования.

Книга 4 Фиксационные материалы по натурным исследованиям.

Книга 5 Инженерно-геологические исследования.

Том 3 Проект реставрации

Книга 1 Архитектурные решения.

Книга 2 Проект организации реставрации.



Г.М.Дубонос

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют

**Сведения о проведенных исследованиях
с указанием примененных методов, объема и характера
выполненных работ и их результатов:**

При подготовке настоящего заключения проведен комплексный анализ представленной проектной документации – обосновывающей и утверждаемой частей на предмет обоснованности принимаемого проектного решения и его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса исходных данных (документов, материалов, справочной информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика), и материалов, собранных в ходе экспертизы;

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, мнения экспертов обобщены;

- результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

При изучении Проекта и других материалов экспертная комиссия сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.

**Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований материалов, представленных
на рассмотрение экспертов:**

Представленная научно-проектная документация выполнена на основании Государственного контракта № 2 от 27 июля 2015 г. между Территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области и Обществом с ограниченной ответственностью «АК-Проект» и Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 37-15 от 4 августа 2015 г.

 Г.М.Дубонос

Предмет контракта - разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга.

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия.

Объект принят на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» с наименованием «Стены и башни, 1688г.».

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Задаaniem на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 37-15 от 4 августа 2015 г. предмет охраны сформулирован следующим образом:

Не утвержден. Паспорт на памятник архитектуры от февраля 1991 года

В плане ограда близка к квадрату, ее общая длина составляет около 350 м при высоте в 3,6 м. На углах ограды поставлены круглые в сечении кирпичные башни с островерхим конусообразным завершением. Цоколь – профилированный, с включением валиковой тяги. В верхней части башен протянута лента кирпича – поребрика в обрамлении валиковых тяг. Декоративное убранство Святых ворот (они расположены на западной стороне ограды) аналогично декору фасадов Троицкой церкви, - эти пучки полуколонок на углах кубообразного четверика ворот, оформление пьедестала у барабана, мелкие кокошники в основании шей – барабана и т.д.

Размер кирпича 32х17х8.5 см.

Границы территории и зоны охраны

Границы территории объекта культурного наследия и зоны охраны не определены.

Собственник, пользователь.

Объект культурного наследия находится в собственности субъекта Российской Федерации - Костромской области. Пользователь – Местная православная религиозная организация Прихода Покровского храма с.Покров-на-Удгоде Буйского района Костромской епархии Русской православной церкви (Проект охранного обязательства от 2013 г.).

Краткие исторические сведения. Объект культурного наследия федерального значения «Стены и башни, 1688 г.» - интересный образец ограды храмового комплекса конца XVII века, один из немногих сохранившихся в Костромской области. Стены и башни являются частью обширного культового комплекса села Ликурга. Первоначально село именовалось Троицкое и располагалось в Ликургской волости сначала

 Г.М.Дубонос

Галичского, а затем Солигаличского, и наконец Буйского уезда Костромской губернии.

Храмовый комплекс, созданный по заказу стольника Семена Васильевича Готовцева в последней четверти XVII века, располагался к юго-востоку от села Троицкого (современное название – Ликурга), на месте древнего Троицкого погоста. Комплекс площадью около 1600 квадратных саженей был обнесен по периметру каменной оградой высотой 5 аршин в форме неправильного четырехугольника со сторонами 46 и 35 саженей. Ограда была снабжена небольшими башенками. Четыре угловые башни были круглыми, а три средние: восточная, северная и южная – прямоугольными. В средней части западной стены были устроены Святые ворота. Комплекс включал две каменные церкви: холодную Троицкую и теплую Рождественскую, две каменные гражданские постройки: усыпальницу Готовцевых и трапезную.

Все постройки храмового комплекса были сооружены из большемерного кирпича. По центру, обнесенной оградой, территории находится небольшое прямоугольное в плане здание усыпальницы Готовцевых. В непосредственной близости к северу от него располагается холодная пятиглавая Троицкая церковь. К югу от усыпальницы, с заметным смещением к востоку от Троицкой церкви, поставлена теплая одноглавая Рождественская церковь, переименованная позднее в церковь Михаила Архангела. Еще одна прямоугольная в плане одноэтажная постройка располагалась за пределами территории, к югу от нее. В исторических описаниях ее называют «трапезою».

Стены и башни.

На основании проведенных комплексных научных исследований выявлено - ограждение храмового комплекса с башнями и Святыми воротами построено в конце XVII века, после 1698 г., по инициативе Семена Васильевича Готовцева. В плане ограда имеет форму неправильного четырехугольника близкого к квадрату. Протяженность обнесенной оградой территории с запада на восток составляет 92-94 метра, а с севера на юг – 82-84 метра. Ограда была снабжена семью небольшими башнями. По углам располагались круглые глухие башни, а в средней части северной, южной и восточной стены – прямоугольные. Южная и восточная прямоугольные в плане башни были проходными, северная – глухой. В средней части западной стены были устроены святые ворота, представляющие квадрат в плане с наружным размером 7,6 метра. Внутреннее пространство перекрывается коробовым сводом, опирающимся на боковые стены: северную и южную. Поперечной стеной, прорезанной большим арочным проемом, оно разделяется на две равные половины: западную и восточную.

Кубический объем святых ворот покрыт тесовой четырехскатной крышей, увенчанной барабаном с главкой.

В 1830-х годах переложена рухнувшая юго-восточная башня, восстановленная по аналогу с первоначальной. С юго-восточной стороны она была дополнительно усилена контрфорсом. Заложена восточная калитка.

В 1841 – 1900 годах проводятся разновременные ремонты, не имеющие стилистической привязки. В эти годы башни получают новое покрытие из кровельной стали, новые шпили с яблоком. Крышу святых врат перекрыли «в картину», установили новую чешуйчатую главу с юбкой. В святых вратах устраиваются иконы в деревянных часовнях-киотах по краям проезда. Ещё один киот-каплица был устроен в юго-западной башне. Заменены воротные створки. В 1865 году была переложена северо-восточная башня ограды с добавлением контрфорса и упрощением венчающего карниза. Пробита калитка с севера от святых ворот и установлена кованая металлическая створка. Калитка упрощённо копировала древние рядовые башни, имела арочное завершение и эклектичное венчание. На святых вратах, на западном фасаде справа от арки установили копилку для пожертвований.

В 1930-е гг храмы были закрыты. В последующие годы ограда не использовалась, ветшала, разрушалась и не ремонтировалась.

В 1960 г открыли восточную калитку и замуровали западную у Святых ворот.

В 1994 г ограда находится в аварийном состоянии, западная и восточная калитки руинированы. После 2000 года рухнула юго-западная башня.

В настоящий момент, техническое состояние памятника аварийное. Прясла ограды сильно разрушены, поросли подлеском, лицевая верста кладки повсеместно разрушена, во многих местах кладка разворочена корнями деревьев, крыши прясел и башен утрачены, кладка шатров разрушена, шатёр северо-восточной башни утрачен. Шипцовое завершение прясел утрачено. С запада от южной калитки имеется пролом в стене. Цокольная часть ограды, башен и Святых ворот повсеместно разрушена. Восточная калитка руинирована до полной потери внешнего облика и представляет собой бесформенную арку. Западная калитка, севернее Святых врат разрушена на половину высоты. Восточное прясло на отдельных участках имеет отклонение от вертикали. Восточные угловые башни накренились и грозят падением.

Сведения о техническом состоянии стен и башен.

- Фундаменты стен и башен ленточные из бутового камня на песчано-глинистом растворе. Гидроизоляция фундаментов не обнаружена. Раствор

 Г.М.Дубонос

кладки фундаментов частично утрачен, местами кладка разрушена. Состояние фундаментов Святых ворот недопустимое, состояние фундаментов стен и башен аварийное.

- Стены выполнены из большемерного кирпича размерами 340-350x170x80-90мм на известково-песчаном растворе. Перемычка проемов кирпичные арочные трехцентровые. Юго-западная и западная башни полностью разрушены. Карнизная часть прясел стен разрушена, местами в стенах имеются проломы. Цоколь местами скрыт культурным слоем, наружная верста разрушена. В стенах обнаружены трещины, наружная верста деструктирована, на отдельных участках кладка разрушена, стены имеют наклоны от вертикали. Состояние стен Святых ворот недопустимое, состояние стен прясел и башен аварийное.

- Перекрытия Святых ворот, прямоугольных башен и калитки – кирпичные коробовые трехцентровые своды высотой сечения в 1 кирпич. Чердачные перекрытия круглых башен – кирпичные купольные. Наружные версты кладки перекрытия деструктированы. Свод северо-западной, юго-западной и западной башни разрушены. Состояние свода Святых ворот недопустимое, состояние сводов башен аварийное.

- Крыша Святых ворот четырехскатная – новодел, кровельное покрытие – черное окрашенное железо. Главка покрыта окрашенной кровельной сталью. Кровля повреждена, водосток засорен, водосточные трубы отсутствуют. Состояние недопустимое. Конструкции крыш и кровли остальных башен и прясел стен утрачены.

- Отмостка отсутствует.

- Пол в башнях земляной.

- Заполнения оконных и дверных проемов утрачены. В проемах Святых ворот сохранились кованые подставы.

- Отделка фасадов и интерьеров - известковая обмазка в основном утрачена. Состояние отделки недопустимое.

В целом, техническое состояние Святых ворот оценивается категорией «недопустимое», стен и остальных башен - аварийное. Ограда нуждается в проведении реставрационных мероприятий включающих: усиление и устройство гидроизоляции фундаментов, реставрацию стен, реставрацию и восстановление кирпичных сводов, вертикальную планировку, воссоздание конструкций крыши, восстановление заполнений проемов.

Архитектурно-археологическими обмерами откорректированы обмеры, выполненные в 1955 году, зафиксированы линейные размеры и высотные отметки памятника, архитектурно-конструктивные особенности, выявлены и зафиксированы утраты, деформации и разрушения.



Г.М.Дубонос

В процессе исследования шурфов определена конфигурация, материал, глубина заложения и техническое состояние фундаментов.

Экспертизой, на основании анализа исследований, установлено, что в процессе эксплуатации памятника образовались повреждения строительных конструкций, ухудшающие их характеристики, снижающие несущую способность, утрачены заполнения проемов, первоначальные конструкции крыши. Данные факторы обосновывают необходимость проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.


Характеристика проектных решений.

Проектом предусматривается комплексная реставрация памятника.

По результатам научных исследований авторами проекта выявлены три основных строительных периода памятника:

- I период 1698 г.- время строительства ограды со Святыми воротами;
- II период 1830-е годы - перекладка юго-восточной башни;
- III период 1865 г. - перекладка северо-восточной башни, устройство калитки севернее Святых врат.

Авторами проекта выбран компромиссный метод реставрации памятника, предусматривающий реставрацию здания на научно-оптимальный период с сохранением других ценных перестроек. Проектом реставрации предложено восстановить стены и башни на первый период строительной истории с сохранением части перестроек третьего периода, где первоначальный облик имеет максимальную ценность и обоснован, проведенными исследованиями. Калитку севернее Святых ворот, относящуюся к третьему строительному периоду, предлагается сохранить как элемент, не вносящий диссонанса в первоначальную архитектуру памятника, созданный под прямым её влиянием. Она относится к категории ценных исторических наслоений и имеет практическую необходимость, используясь в случаях, когда нет надобности, открывать большие Святые ворота. Остальные работы, определяющие строительные периоды, существенно не изменили первоначальный вид памятника и их результаты не представляют историко-культурной ценности. Объемно-пространственную и архитектурно-художественную композиции памятника предлагается максимально приблизить к самому ценному периоду расцвета его архитектуры – первому периоду строительства, то есть все элементы, реставрируемые и полностью утраченные, для воссоздания которых требуется привлечение аналогов, воссоздаются на этот период – заполнения проёмов, крыша, главки, кресты и т.п.



Проектом предусматриваются следующие работы. Инъектирование и реставрация кладки, воссоздание и реставрация шатров, шипцовых завершений прясел, вычинку и докладку разрушенных восточной и западной калиток, мероприятия по выпрямлению восточных угловых башен. Контрфорсы авторы предлагают сохранить, как поздний ценный элемент, свидетельствующий об эволюции памятника во времени. Предлагается отказаться от воссоздания позднего эклектического венчания западной калитки, не имеющего достаточного обоснования, что позволит избежать внесения в парадный фасад ансамбля – западную сторону ограды – диссонирующих стилевых включений эпохи эклектики, не увязанных с общей концепцией. Проектом предусматривается оформить её в теле ограды без воссоздания завершения. При реставрации Святых ворот реставрируется крыша, вычиняется кладка цоколя и стен, воссоздаются створки врат. В средней арке устанавливаются металлические ворота, в наружных арках – деревянные решётчатые ворота. Пол святых ворот предлагается вымостить булыжником. В калитках воссоздаются плотницкие двери в закладной колоде на шпонках с обшивкой металлом, по аналогам 17 века. В западной калитке по аналогам 19 века устанавливается кованая створка на подставах. Рисунок максимально простой, предполагается заимствовать из сохранившейся кладбищенской ограды конца 19 века, расположенной у восточного прясла. Проектом предлагается воссоздать первоначальные надвратные ряды икон в интерьере царских врат, в расписных тяблах. На тяблах воссоздаётся полихромная растительная раскраска, по аналогии с тяблами Троицкого храма.

Цветовое решение фасадов стен и башен предлагается выполнить на основе материалов комплексных научных исследований в соответствии со стилистикой здания и историческим обликом памятника. Фасады покрываются известковой обмазкой и белятся, кровля крыш выполняется из оцинкованной стали с полимерным покрытием зеленого цвета. Кресты, подкрестные яблоки, подзоры золотятся.

Данным проектом в соответствии с контрактом благоустройство территории комплекса не предусматривалось.

**Перечень документов и материалов,
собранных и полученных при проведении экспертизы, а также
использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы:**

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники

 Г.М.Дубонос

истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.

Обоснования выводов экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни, 1688 г.», расположенного по адресу: Костромская область, Буйский район, с.Ликурга, разработана в соответствии с Государственным контрактом № 2 от 27 июля 2015 г. и Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 37-15 от 04 августа 2015 г. Проект разработан на основе материалов комплексных научных исследований, в рамках которых была собрана исходная и разрешительная документация, выполнены обмерные чертежи и архитектурные исследования, составлено техническое заключение о состоянии объекта культурного наследия, выполнена фотофиксация.

По результатам комплексных научных исследований памятника, выявлено три основных периода его строительной истории: 1698 г., 1830-е г., 1865 г. Авторами предложено выполнить реставрацию памятника на первый период строительной истории с сохранением калитки в западном прясле, выполненной в третий строительный период. Выбор данной концепции обусловлен максимальной ценностью первоначального облика, восстановление утраченных элементов обосновано проведенными исследованиями. Поздняя западная калитка, сохранение которой продиктовано функциональной необходимостью, выполнена в стилистике памятника и не вносит диссонанса в его архитектуру, а также данное решение не противоречит особенностям предмета охраны объекта.

Проектные предложения в части архитектурно-планировочных решений и решений по интерьерам башен предусматривают реставрацию архитектурно-конструктивных элементов, не изменяют конструктивной основы исторического объема и обеспечивают максимально целостное представление о пространственно-планировочной структуре сооружений на



Г.М.Дубонос

научно обоснованный период, сохраняя и восстанавливая ценностные элементы интерьера.

Проектные решения в части экстерьера памятника предусматривают очистку от поздних наслоений и ремонтно-реставрационные работы по фасадам объекта. Исследования, необходимые для определения состава работ, выполнены в достаточном объеме. Представленные проектные и конструктивные решения по реставрации и восстановлению капитальных стен, отмостки, сводов, конструкций крыши соответствуют проведенным исследованиям и направлены на создание необходимых эксплуатационных характеристик и сохранение исторических архитектурно-художественных особенностей, составляющих предмет охраны данного объекта культурного наследия. Цветовое решение и характер обработки фасадов отвечает историческому облику на период реставрации.

В целом, анализ проектных материалов показывает, что реставрационные работы, предусмотренные проектом, направлены на сохранение особенностей объекта, представляющих историко-культурную ценность и подлежащих обязательному сбережению, обеспечивают их подлинность, не противоречат требованиям, предъявляемым к сохранению объектов Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Состав и содержание проекта соответствуют требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия».

 Г.М.Дубонос

Выводы экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. *Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.* (разработчик – ООО «АК-Проект»), соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Председатель
экспертной комиссии:



В.А. Силантьев

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:



Г.М. Дубонос

Член экспертной комиссии:



А.Я. Аверин



Г.М. Дубонос

ПРОТОКОЛ № 1


организационного заседания комиссии экспертов государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.

г. Тюмень

7 декабря 2015 г.

Присутствовали:

Фамилия, имя и отчество	Силантьев Владимир Анатольевич
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель
Ученая степень (звание)	Академик Академии архитектурного наследия
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Генеральный директор ООО «Сибирского института реставрации исторического наследия», член технического совета Министерства культуры РФ, член Российского международного комитета ИКОМОС, член союза архитекторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов	Приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015г № 527
Фамилия, имя и отчество	Дубонос Григорий Михайлович
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Архитектор высшей категории
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Главный архитектор ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация», член Союза архитекторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов	Приказ Министерства культуры РФ от 07.09.2015г № 2365

 Г.М. Дубонос

Фамилия, имя и отчество	Аверин Александр Яковлевич
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель
Ученая степень (звание)	Инженер второй категории
Стаж работы	26 лет
Место работы и должность	Главный специалист ООО НПО «СибСпецСтройРеставрация», член Союза реставраторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов	Приказ Министерства культуры РФ от 07.09.2015г № 2365

Повестка дня:

- 1 Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
- 2 Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
- 3 Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
- 4 Определение основных направлений работы экспертов.
- 5 Утверждение календарного план работы Экспертной комиссии.
- 6 Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:

Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.

Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: - Силантьев Владимир Анатольевич
- Дубонос Григорий Михайлович
- Аверин Александр Яковлевич


1 О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Решили:

- избрать председателем Экспертной комиссии
- Силантьева В.А.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии
- Дубоноса Г.М.

2 Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.

Силантьев В.А. уведомил членов комиссии о получении от заказчика комплекта материалов:

 Г.М. Дубонос

Том 1 Предварительные работы

Книга 1 Исходная и разрешительная документация.

Книга 2 Предварительные исследования.

Том 2 Комплексные научные исследования

Книга 1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка.

Книга 2 Обмерные чертежи.

Книга 3 Инженерные исследования.

Книга 4 Фиксационные материалы по натурным исследованиям.

Книга 5 Инженерно-геологические исследования.

Том 3 Проект реставрации

Книга 1 Архитектурные решения.

Книга 2 Проект организации реставрации.

Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального закона от 25 июня 2002г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными законами, а также настоящим порядком.

- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет, и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против»



Г.М. Дубонос

- решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии.

Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

3 Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили: Определить следующие направления работы экспертов:

Силантьев В.А. - проводит анализ представленных на экспертизу материалов и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.

Аверин А.Я. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам, составляет сводное экспертное заключение.

Дубонос Г.М. - проводит анализ историко-культурных исследований объекта, готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии результаты рассмотрений.

4 Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.

Решили: Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:

07 декабря 2015 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.

Ответственные исполнители: Силантьев В.А.

Дубонос Г.М.

Аверин А.Я.

23 декабря 2015 г.– Заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание заключения (Акта) экспертизы.

Ответственные исполнители: Силантьев В.А.


Дубонос Г.М.

Аверин А.Я.

23 декабря 2015 г.– Передача Заказчику 3-х экземпляров Заказчику (Акта) экспертизы со всеми приложенными документами и материалами.

Ответственные исполнители: Силантьев В.А.

Дубонос Г.М.

 Г.М. Дубонос

5 Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель
экспертной комиссии:



В.А. Силантьев

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:



Г.М. Дубонос

Член экспертной комиссии:



А.Я.Аверин



Г.М. Дубонос


ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документация на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.;
Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены
и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский
район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.

г. Тюмень

23 декабря 2015 г.

Присутствовали:

Фамилия, имя и отчество	Силантьев Владимир Анатольевич
Образование	Высшее
Специальность	Инженер- строитель
Ученая степень (звание)	Академик Академии архитектурного наследия
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Генеральный директор ООО «Сибирского института реставрации исторического наследия», член технического совета Министерства культуры РФ, член Российского международного комитета ИКОМОС, член союза архитекторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов	Приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015г № 527
Фамилия, имя и отчество	Дубонос Григорий Михайлович
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Архитектор высшей категории
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Главный архитектор ООО НПО «СибСпецСтройРеставрация», член Союза архитекторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов	Приказ Министерства культуры РФ от 07.09.2015г № 2365
Фамилия, имя и отчество	Аверин Александр Яковлевич

 Г.М. Дубонос

Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель
Ученая степень (звание)	Инженер второй категории
Стаж работы	26 лет
Место работы и должность	Главный специалист ООО НПО «СибСпецСтройРеставрация», член Союза реставраторов России
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов	Приказ Министерства культуры РФ от 07.09.2015г № 2365

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Силантьев В.А., Дубонос Г.М., Аверин А.Я.)
2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Принятые решения:

Члены Экспертной комиссии (Силантьев В.А., Дубонос Г.М., Аверин А.Я.):

- представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с формулировкой заключительных выводов.
- произвели подписание этого заключения в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.
- решили передать 3 экземпляра подписанного заключения заказчику.

Председатель
экспертной комиссии:



В.А. Силантьев

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:



Г.М. Дубонос

Член экспертной комиссии:



А.Я.Аверин



Г.М. Дубонос

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 23/1-ИКЭ

г. Тюмень

07 декабря 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Романенко Андрея Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Дубонос Григорий Михайлович, именуемый в дальнейшем «Эксперт», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее Положение об экспертизе) и ст.18, 19, 28-32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.

1.3 Срок проведения экспертизы:

1.3.1. Начало: с даты подписания договора и с даты поступления «Эксперту» документации, указанной в пункте 1.2 в полном объеме. Окончание: в течении 15 дней с даты подписания договора и с момента предоставления документации по объекту, указанному в пункте 1.2 в полном объеме.

1.3.2. При нарушении по вине «Эксперта» срока выполнения работ Подрядчик уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

1.3.3. Приемка выполненных работ производится по акту. «Эксперт» составляет и передает акт Заказчику в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ. В течение 2 рабочих дней со дня получения акта «Заказчик» обязан либо принять работы и передать «Эксперту» подписанный акт, либо передать «Эксперту» мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок «Заказчик» не передал «Эксперту» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1 Цена по договору является договорной. Сумма стоимости работ рассчитывается из объемов выполняемых работ после согласования обеими сторонами. «Заказчик» производит начисление и оплату работ по договору подряда после подписания акта выполненных работ и по истечении календарного месяца, в котором подписан акт выполненных работ и в котором основной заказчик работ экспертизы (ООО «АК-Проект») оплатил выполненные работы.

2.2. Цена по Договору является договорной и составляет 11 494,26 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля двадцать шесть копеек).

2.3. Сумму 10 000,00руб. (Десять тысяч рублей) «Заказчик» выплачивает «Эксперту» после удержания подоходного налога по ставке 13%.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. «Эксперт» обязан:

3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.

3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

3.1.3. Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в виде акта в трех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением об экспертизе.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Предоставить для проведения экспертизы документы и материалы запрошенные «Экспертом».

3.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия для проведения экспертизы.

3.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.

3.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора, перечислив денежные средства на указанный в настоящем договоре счет «Эксперта».

4. Ответственность сторон.

4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны «Заказчиком» и «Экспертом».

6.2 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

ООО «АК-Проект»

Юридический адрес: 127566, г.Москва, Высоковольный проезд, д. 1стр. 40

Почтовый адрес: 141260, Московская обл, Пушкинский р-он, пос.Правдинский, ул.Ленина, д.15/1

ИНН 7715615196, КПП 771501001

р/с 40702810100000084942, Банк «ВТБ 24» (ЗАО) г.Москва,

к/с 301018100000000716, БИК 044525716

Генеральный директор



А.В. Романенко

Эксперт:

Дубонос Григорий Михайлович

Паспорт серия/№ 71 05 417294

Выдан ГОМ №1 УВД Ленинского АО г. Тюмени 22.06.2006

Место жительства: 620075, г. Тюмень, ул. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д.1, кв.23.

Дата рождения 16.05.1961г.

ИНН 720302639684;

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 058-836-113 90

Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» Г.ТЮМЕНЬ

ИНН 770783893/ КПП 720302002

БИК 047102651

к/с 30101810800000000651

р/с 40817810467101602794

Г.М. Дубонос

АКТ

Сдачи – приемки выполненных работ по договору № 23/1-ИКЭ от 07.12.2015г.

г. Тюмень

22 декабря 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся: «Эксперт», Дубонос Григорий Михайлович, с одной стороны, и «Заказчик» Общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект» в лице генерального директора Романенко Андрея Владимировича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная работа удовлетворяет требованиям «Заказчика».

п.1. Краткое описание выполненной работы:


Выполнение государственной историко-культурной.

Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.


п.2. Цена выполненных работ по договору составляет:

11 494,26 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля двадцать шесть копеек).

Работу сдал «Эксперт»:

 Г.М. Дубонос

Работу принял «Заказчик»:

 А.В. Романенко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 23/2-ИКЭ

г. Тюмень

07 декабря 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Романенко Андрея Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Силантьев Владимир Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Эксперт», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее Положение об экспертизе) и ст.18, 19, 28-32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.

1.3 Срок проведения экспертизы:

1.3.1. Начало: с даты подписания договора и с даты поступления «Эксперту» документации, указанной в пункте 1.2 в полном объеме. Окончание: в течении 15 дней с даты подписания договора и с момента предоставления документации по объекту, указанному в пункте 1.2 в полном объеме.

1.3.2. При нарушении по вине «Эксперта» срока выполнения работ Подрядчик уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

1.3.3. Приемка выполненных работ производится по акту. «Эксперт» составляет и передает акт Заказчику в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ. В течение 2 рабочих дней со дня получения акта «Заказчик» обязан либо принять работы и передать «Эксперту» подписанный акт, либо передать «Эксперту» мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок «Заказчик» не передал «Эксперту» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1 Цена по договору является договорной. Сумма стоимости работ рассчитывается из объемов выполняемых работ после согласования обеими сторонами. «Заказчик» производит начисление и оплату работ по договору подряда после подписания акта выполненных работ и по истечении календарного месяца, в котором подписан акт выполненных работ и в котором основной заказчик работ экспертизы (ООО «АК-Проект») оплатил выполненные работы.

2.2. Цена по Договору является договорной и составляет 11 494,26 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля двадцать шесть копеек).

2.3. Сумму 10 000,00руб. (Десять тысяч рублей) «Заказчик» выплачивает «Эксперту» после удержания подоходного налога по ставке 13%.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. «Эксперт» обязан:

3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.

3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

3.1.3. Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в виде акта в трех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением об экспертизе.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Предоставить для проведения экспертизы документы и материалы запрошенные «Экспертом».

3.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия для проведения экспертизы.

3.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.

3.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.2 настоящего договора, перечислив денежные

средства на указанный в настоящем договоре счет «Эксперта».

4. Ответственность сторон.

4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны «Заказчиком» и «Экспертом».

6.2 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

ООО «АК-Проект»

Юридический адрес: 127566, г. Москва, Высоковольный проезд, д. 1 стр. 40

Почтовый адрес: 141260, Московская обл, Пушкинский р-он, пос. Правдинский,
ул. Ленина, д.15/1

ИНН 7715615196, КПП 771501001

р/с 40702810100000084942, Банк «ВТБ 24» (ЗАО) г.Москва,

к/с 301018100000000716, БИК 044525716

Генеральный директор

А.В. Романенко



Эксперт:

Силантьев Владимир Анатольевич

Паспорт серия/№ 71 09 709050

Выдан Отделом №2 УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г.Тюмени, 01.07.2009 г.

Место жительства: 625007, г. Тюмень, ул.Николая Федорова, д.6, корп. 1, кв.14.

Дата рождения 30.06.1964 г.

ИНН 720302639363:

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 058-836-110 87

Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» Г.ТЮМЕНЬ

ИНН 770783893/ КПП 720302002

БИК 047102651

κ/с 30101810800000000651

p/c 40817810667101603221

В.А. Силантьев

АКТ

Сдачи – приемки выполненных работ
по договору № 23/2-ИКЭ от 07.12.2015г.

г. Тюмень

22 декабря 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся: «Эксперт», Силантьев Владимир Анатольевич, с одной стороны, и «Заказчик» Общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект» в лице генерального директора Романенко Андрея Владимировича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная работа удовлетворяет требованиям «Заказчика».

п.1. Краткое описание выполненной работы:


Выполнение государственной историко-культурной.

Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.


п.2. Цена выполненных работ по договору составляет:

11 494,26 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля двадцать шесть копеек).

Работу сдал «Эксперт»:


В.А. Силантьев

Работу принял «Заказчик»:


А.В. Романенко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 23/3-ИКЭ

г. Тюмень

7 декабря 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Романенко Андрея Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и **Аверин Александр Яковлевич**, именуемый в дальнейшем «Эксперт», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее Положение об экспертизе) и ст.18, 19, 28-32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.

1.3 Срок проведения экспертизы:

1.3.1. Начало: с даты подписания договора и с даты поступления «Эксперту» документации, указанной в пункте 1.2 в полном объеме. Окончание: в течении 15 дней с даты подписания договора и с момента предоставления документации по объекту, указанному в пункте 1.2 в полном объеме.

1.3.2. При нарушении по вине «Эксперта» срока выполнения работ Подрядчик уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

1.3.3. Приемка выполненных работ производится по акту. «Эксперт» составляет и передает акт Заказчику в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ. В течение 2 рабочих дней со дня получения акта «Заказчик» обязан либо принять работы и передать «Эксперту» подписанный акт, либо передать «Эксперту» мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок «Заказчик» не передал «Эксперту» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1 Цена по договору является договорной. Сумма стоимости работ рассчитывается из объемов выполняемых работ после согласования обеими сторонами. «Заказчик» производит начисление и оплату работ по договору подряда после подписания акта выполненных работ и по истечении календарного месяца, в котором подписан акт выполненных работ и в котором основной заказчик работ экспертизы (ООО «АК-Проект») оплатил выполненные работы.

2.2. Цена по Договору является договорной и составляет 11 494,26 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля двадцать шесть копеек).

2.3. Сумму 10 000,00руб. (Десять тысяч рублей) «Заказчик» выплачивает «Эксперту» после удержания подоходного налога по ставке 13%.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. «Эксперт» обязан:

3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.

3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

3.1.3. Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в виде акта в трех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением об экспертизе.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Предоставить для проведения экспертизы документы и материалы запрошенные «Экспертом».

3.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия для проведения экспертизы.

3.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.

3.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора, перечислив денежные

средства на указанный в настоящем договоре счет «Эксперта».

4. Ответственность сторон.

4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны «Заказчиком» и «Экспертом».

6.2 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

ООО «АК-Проект»

Юридический адрес: 127566, г.Москва, Высоковольный проезд, д. 1 стр. 40

Почтовый адрес: 141260, Московская обл, Пушкинский р-он, пос.Правдинский, ул.Ленина, д.15/1

ИНН 7715615196, КПП 771501001

р/с 40702810100000084942, Банк «ВТБ 24» (ПАО) г.Москва,

к/с 301018100000000716, БИК 044525716

Генеральный директор



А.В. Романенко

Эксперт:

Аверин Александр Яковлевич

Паспорт серия/№ 71 10 801423

Выдан Отделом №2 УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени 25.08.2010 г

Место жительства: 620046, г. Тюмень, ул. Монтажников, д.11, кв.196

Дата рождения 07.08.1965 г

ИНН 720300700421

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 058-836-112 89

Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» Г.ТЮМЕНЬ

ИНН 770783893/ КПП 720302002

БИК 047102651

к/с 30101810800000000651

р/с 40817810067101602783

А.Я. Аверин

АКТ

Сдачи – приемки выполненных работ
по договору № 23/3-ИКЭ от 07.12.2015г.

г. Тюмень

22 декабря 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся: «Эксперт», Аверин Александр Яковлевич, с одной стороны, и «Заказчик» Общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект» в лице генерального директора Романенко Андрея Владимировича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная работа удовлетворяет требованиям «Заказчика».

п.1. Краткое описание выполненной работы:

Выполнение государственной историко-культурной.

Объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения: Трапезной палаты 1680-е-1690-е гг.; Усыпальницы Готовцевых XVII-1я четв. XVIII вв.; сооружения «Стены и башни», расположенных по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Ликурга. Комплекс зданий: Стены и башни, 1688 г.

п.2. Цена выполненных работ по договору составляет:

11 494,26 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля двадцать шесть копеек).

Работу сдал «Эксперт»:

 А.Я. Аверин

Работу принял «Заказчик»:

 А.В. Романенко